兴港路东延管线及驳岸工程工程

招标控制价

招　标　人：常熟经开园区建设发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：苏州新一造价师价格事务所有限公司

（单位盖章）

2024年09月06日

新点网上招投标系统

兴港路东延管线及驳岸工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 3806045.77

(大写): 叁佰捌拾万陆仟零肆拾伍元柒角柒分

招 标 人: 常熟经开园区建设发展有限公司 (单位盖章)

造价咨询人: 苏州新一造价师价格事务所有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: 法人 (签字或盖章)

法定代表人或其授权人: 顾金妹 (签字或盖章)

编 制 人: 陶洁 (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 张彬 (造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2024年09月06日

复核时间:2024年09月06日

新点网上招投标系统

招 标 预 算 价 编 制
总 说 明

工程名称：兴港路东延管线及驳岸工程

一、工程概况：兴港路东延管线及驳岸工程，本次需沿规划兴港路东延（南五路~经一路）新建雨水、污水及其他配套管线；另外需在规划兴港路以北河道新建驳岸 150 米。

二、工程招标范围：施工图范围内驳岸、雨水、污水、配套管线等，详见工程量清单。

三、编制依据：（1）《江苏省建设工程费用定额》（2014 版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版），（2）设计施工图纸、拟定的招标文件、相关的规范、标准图集和技术资料等。

四、现场踏勘情况：靠畅达路，交通方便。

五、工程质量：合格。

六、专业工程暂估价：无。

七、计价取费说明：如下

1、安全文明施工措施费、规费、建筑工人实名制费用、暂列金额及工程类别：

新点网上招投标系统

2、工程税金为：以工程除税价计取基数，费率为 9% ；

序号	工程名称	安全文明施工措施费			社会保障费%	住房公积金%	环境保护税%	建筑工人实名制费用%	暂列金额（万元）	智慧工地费用%	工程类别
		基本费%	标化增加费%	扬尘污染防治增加费%							
1	大型土石方	1.55	/	0.42	1.3	0.24	/	0.02	9.2	0.04	市政/大型土石方
2	雨水	1.55	/	0.31	2.0	0.34	/	0.03	0.4	0.04	市政/通用二类
3	污水	1.55	/	0.31	2.0	0.34	/	0.03	4.7	0.04	市政/通用三类
4	弱电	1.55	/	0.31	2.0	0.34	/	0.03	1.2	0.04	市政/通用三类
5	驳岸	1.55	/	0.31	2.0	0.34	/	0.03	6.5	0.04	市政/通用三类

3、其他取费说明

序号	专业名称	临时设施费%	夜间施工费%	冬雨季施工费%	已完工程及设备保护费%	非夜间施工照明费%	住宅分户验收费%	苏安码管理增加费%
1	市政工程	1.9	0.1	0.25	0.02	/	/	0.05

备注：二次搬运费按、按质论价、赶工措施费、风险费暂不计。

4、人工费说明：人工工资按苏建函价【2024】348 号文执行。

5、材料价格说明：按苏州市 2024 年 8 月建设工程材料指导价和同期市场价计入。

6、扬尘污染防治增加费：江苏省住建局〔2018〕24 号文及其附件。

7、环境保护税：根据苏工价【2019】5 号文，本预算中环境保护税不再计列。

8、建筑工程实名制费用：江苏省住建局〔2019〕19 号文及其附件；若实际施工中未有相关实名制措施，结算时扣除此费用。

9、苏安码管理增加费：苏州市住房和城乡建设局发布的“苏住建建〔2020〕26 号文”及其附件。

10、新冠疫情常态化防控费：江苏省住房和城乡建设厅发布的“苏建函质安〔2023〕145 号文”，不再计取。

11、智慧工地费用：苏州市住房和城乡建设局发布的“苏建函建〔2021〕208 号文”及其附件计取。

八、其他须说明的问题：

1、本工程混凝土均按商品砼考虑（泵送及短驳费由投标人根据现场自行考虑，结算不单列）；砂浆按预拌商品砂浆考虑。

2、本工程挖掘机施工机械应≥1 台，在赶工时应根据需求增加数量，进出场费由投标人踏勘现场后自行考虑，费用包干使用，结算不调整。

3、本工程开挖土方（不含杂填土、淤泥、淤泥质土）考虑利用 500m3，灰土用方不够部分考虑外购，土源乙供。不利用的土方弃置前需经甲方及监理单位认可，外购土的土源点需提前向甲方及监理工程师确认。

4、本预算中弃置运距按 1km、3km、5km、7km、7km 以上分列清单考虑，投标人应踏勘现场后谨慎报价，结算时按投标单价结算，不调整，具体结算时运距按实签证，并计入相应清单内。土方消纳费由投标人自行报价,其中部分土方消纳点由施工方自行解决，部分土方消纳点由甲方提供，结算时单价包干。具体土方运输方案需报监理、建设单位审批。

5、土方开挖过程中如遇大块混凝土障碍物需破碎挖除，按签证结算；如只是简单当废弃物进行开挖，则参照土方开挖考虑，竣工结算时不再调整。

6、本项目灰土按就近集中闷灰考虑，预算中已考虑可利用方短驳至拌灰场费用，灰土由集中拌灰场地至路槽的驳运费用由投标人在灰土填筑清单中综合考虑，不另计。

7、凡“井深”描述数据均为井盖座顶标高至管内底标高（有多个管内底标高的，按最低值）之差，井盖座描述尺寸均为井筒洞口尺寸。

8、驳岸施工时需预留好后期雨水管道接入的雨水出水口。

9、施工围挡按标准围挡考虑，高度 3 米，公益广告、喷淋到位，工程量暂按 1046m 考虑。现场围挡投标单位结合项目特点及施工组织设计综合考虑报价，应做好相应的防护、维护，张贴警示标语、安装警示灯、喷淋等，符合《围挡标准化图集》、《常熟市建设工地围挡专项整治方案》及相关部门的规定与要求。围挡移位补损部分工程量、外部原因损坏增加部分工程量、位移、二次搭拆等列入报价综合考虑，不单独计量。

10、基坑排水已考虑施工期零星排水，投标人应踏勘现场、综合考虑汛期、梅雨季节等因素，投标人报价后总价包干。

11、管井降水由投标人踏勘现场后报价后单价包干，结算时使用座数按签证调整。

12、基坑支护暂按 60 天考虑，由投标人报价后单价包干。

13、驳岸的脚手架及模板支撑架按盘扣式考虑。

14、驳岸工程便道考虑钢板便道，施工方可以踏勘现场后自行报价，施工时按监理、甲方审定的施工组织设计实施，但便道费用不调整，中标后按中标价格包干使用。

15、现场安全文明施工措施费及临时设施费等各项费用已按规定计取，各投标单位在报价中根据现场实际情况需综合考虑各项安全措施（如警示标志牌等）、材料二次搬运等；此类费用由投标单位在投标报价中自行考虑，结算不另增加。

16、本预算中未考虑交通疏导费用，若实际发生的，按相关约定结算。

17、工程所用碎石不得采用再生碎石。

苏州新一造价师价格事务所有限公司

2024 年 9 月 6 日

新点网上招投标系统

建设项目招标控制价表

工程名称：兴港路东延管线及驳岸工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	常熟经开区兴港路东延管线及驳岸工程	3806045.77		59112.63	64835.43
合计		3806045.77		59112.63	64835.43

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：兴港路东延管线及驳岸工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大型土石方	2124364.07		34499.06	29558.75
2	雨水	59778.99		884.76	1253.98
3	污水	616483.72		9021.66	12932
4	弱电	164928.06		2423.81	3459.7
5	驳岸	840490.93		12283.34	17631
合计		3806045.77		59112.63	64835.43

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方(1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	923164.77	
1.1	人工费	134483.88	
1.2	材料费	339217.61	
1.3	施工机具使用费	391820.55	
1.4	企业管理费	36678.5	
1.5	利润	20964.23	
2	措施项目费	904234.34	
2.1	单价措施项目费	828056.23	
2.2	总价措施项目费	76178.11	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	34499.06	
3	其他项目费	92000	
3.1	其中：暂列金额	92000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29558.75	
5	税金	175406.21	
6	工程造价	2124364.07	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方						
1	040101001002	挖一般土方	1、机械挖河道土方 2、不装车 3、土壤类别综合考虑	m3	12500	5.59	69875	
2	040101003002	挖基坑土方	沉井工作坑（上段2m） 1、挖土深度：2.0m以内 2、土壤类别：土质综合考虑 3、按定额计算规则计量 4、开挖方式勘察现场后自行综合考虑，不装车	m3	54.65	4.75	259.59	
3	040101003001	挖基坑土方	1、机械挖基坑土方（驳岸等） 2、人工修边坡 3、不装车 4、土壤类别综合考虑	m3	3500	7.22	25270	
4	040101002001	挖沟槽土方（反开挖）	1、机械挖土，人工修边坡 2、不装车 3、土壤类别综合考虑 4、深度2m以内 5、以定额计算规则计量	m3	19.55	9.47	185.14	
5	040101002002	挖沟槽土方	1、机械挖土，人工修边坡 2、不装车 3、土壤类别综合考虑 4、深度2m以内 5、以定额计算规则计量	m3	438.6	7.12	3122.83	
6	040101002003	挖沟槽土方	1、机械挖土，人工修边坡 2、不装车 3、土壤类别综合考虑 4、深度4m以内 5、以定额计算规则计量	m3	2389.29	7.92	18923.18	
7	040103001011	回填方	1、坑、槽回填 2、7%灰土，利用原土或外购素土（不含购土费） 3、由集中拌和场驳运至施工界面的费用由投标人在投标单价中综合考虑 4、压实度满足设计要求	m3	872.71	109.47	95535.56	
8	040103001007	回填方	1、坑、槽回填 2、级配碎石回填 3、压实度满足设计要求	m3	237.3	269.19	63878.79	
9	040103001006	回填方	1、坑、槽回填 2、中粗砂回填 3、压实度满足设计要求	m3	539.84	326.16	176074.21	
10	040103001012	回填方	1、坑、槽夯填 2、利用开挖原土 3、压实度满足设计要求 4、以压实方计量	m3	3668.04	15.05	55204	
11	040103002005	可利用方短驳	1、可利用土方、多余土方 装车、场内短驳 2、以压实方计量	m3	500	11.13	5565	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040103002001	缺方内运（外购）	1、土方装车、运至集中拌灰场或施工界面 2、土源外购（含土源费），运距自行考虑 3、以压实方计量	m3	372.71	24.07	8971.13	
13	040103002007	余方弃置	1、渣土清运，装车、外运（超1km、在3km以内）、弃置 2、以自然方计量	m3	1441.17	13.66	19686.38	
14	040103002008	余方弃置	1、渣土清运，装车、外运（超3km、在5km以内）、弃置 2、以自然方计量	m3	1441.17	16.45	23707.25	
15	040103002009	余方弃置	1、渣土清运，装车、外运（超5km、在7km以内）、弃置 2、以自然方计量	m3	1441.17	19.63	28290.17	
16	040103002010	余方弃置	1、渣土清运，装车、外运（超7km）、弃置 2、以自然方计量	m3	10088.22	22.71	229103.48	
17	040103002011	消纳	1、工程渣土消纳费（甲方提供消纳点） 2、渣土消纳点堆放、平整等应满足消纳场所要求	m3	7205.87	3.81	27454.36	
18	040103002006	消纳	1、工程渣土消纳费（中标人提供消纳点） 2、渣土消纳点堆放、平整等应满足消纳场所要求	m3	7205.87	10	72058.7	
		分部小计					923164.77	
		分部分项合计					923164.77	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	本工程大型机械设备进出场及安拆费	项	1	5439.7	5439.7	
2	041104003001	施工现场围挡（高度3米）	1、均采用立柱固定式围挡 2、围挡参考《常熟市市政基础设施施工围挡标准化图集（试行）》及《常熟市建设工地围挡标准化图集》 3、含围挡期间的维护 4、考虑周转使用（使用完毕后残值归投标人所有），单价由投标人自行报价，不调整 5、公益广告覆盖率不低于30% 6、喷淋到位	m	530	106.47	56429.1	
3	041104001002	便道	1、钢板便道，租赁期综合考虑 2、按50块，租赁60天考虑；含进出场、铺设、租赁费等 3、具体由投标人踏勘现场后自行报价，中标后总价包干	项	1	17968.5	17968.5	
4	041104003004	钢板桩	驳岸施工；打拔拉森钢板桩，支护期按60天考虑；由投标人踏勘现场后自行报价，单价包干、使用期包干	t	159.81	821.07	131215.2	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	041104003003	钢板桩	驳岸施工；围檩制安及拆除，围护期按60天考虑；由投标人踏勘现场后自行报价，单价包干、使用期包干	t	5.068	1066.79	5406.49	
6	04B001	降水	驳岸施工降水井 1、管井降水 深度20米以内 2、施工期综合考虑，综合考虑汛期临时过水要求 3、由投标人踏勘现场后自行报价，单价包干	座	15	7100.04	106500.6	
7	041107002004	排水	河道排水 ，综合考虑汛期、施工期零星排水；由投标人踏勘现场后自行报价，总价包干	项	1	1058.1	1058.1	
8	04B002	降水	污水施工降水井 1、管井降水 深度20米以内 2、施工期综合考虑，综合考虑汛期临时过水要求 3、由投标人踏勘现场后自行报价，单价包干	座	36	7100.04	255601.44	
9	041104003005	钢板桩	污水施工；打拔拉森钢板桩，支护期按30天考虑；由投标人踏勘现场后自行报价，单价包干、使用期包干	t	331.035	675.27	223538	
10	040302001001	圆木桩	稍径D14，单长4米；圆木桩永久支护	根	80	163.78	13102.4	
11	041103001001	围堰	利用现场开挖土方，含短驳、填筑、拆除、外运、消纳；由投标人踏勘现场后自行报价，总价包干	项	1	11796.7	11796.7	
		单价措施合计					828056.23	
合计							1751221	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			34499.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55	27143.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	7355.13			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1751.22			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.25	4378.05			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	350.24			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.9	33273.2			
6	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	350.24			
7	041109501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	875.61			
8	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	700.49			
合计					76178.11			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方(1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	92000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		92000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方(1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	92000	
合计			92000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方(1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方(1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：大型土石方(1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方(1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方(1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	29558.75		29558.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1919399.11	1.3	24952.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1919399.11	0.24	4606.56
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1919399.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1948957.86	9	175406.21
合计					204964.96

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方(1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方(1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：雨水(3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	46907.88	
1.1	人工费	10674.99	
1.2	材料费	31368.87	
1.3	施工机具使用费	1008.51	
1.4	企业管理费	2686.94	
1.5	利润	1168.57	
2	措施项目费	2681.25	
2.1	单价措施项目费	659.63	
2.2	总价措施项目费	2021.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	884.76	
3	其他项目费	4000	
3.1	其中：暂列金额	4000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1253.98	
5	税金	4935.88	
6	工程造价	59778.99	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管工程						
1	040501001002	混凝土管	1、铺设Dn1200II级钢筋砼承插管 2、10cm碎石垫层 ，180° C25砼基础，含模板、钢筋 3、O型橡胶圈接口 4、详见设计图	m	11	2295.12	25246.32	
2	040504001002	砌筑井	1000×1600 砖砌检查井（流槽式），井深（至管内底）3.0m以内 1、10cmC20素砼垫层 2、25cmC30钢筋砼底板 3、M10水泥砂浆砌筑MU15标准砖 井壁，内外粉刷 4、C30预制钢筋砼井室盖板制作、安装 4、砖砌流槽、流槽抹灰 5、含模板、钢筋 6、井盖座另计，防坠板另计 7、其他详见图纸设计	座	2	7733.14	15466.28	
3	040504008001	防坠装置	防坠板	套	2	177.46	354.92	
4	040504002015	井盖座	φ700 C250级钢纤维井盖座	座	2	333.58	667.16	
5	041104001002	现状便道修复	20cmC30砼面层（含模板、养生）	m2	36	127.8	4600.8	
6	041104001003	现状便道修复	5cm碎石垫层	m2	36	15.9	572.4	
		分部小计					46907.88	
		分部分项合计					46907.88	
1	041107002004	排水、降水	沟槽排水 排水管道 管径φ1200～1700	m	11	20.93	230.23	
2	041101005002	井字架	钢管 井字架 井深4m以内	座	2	214.7	429.4	
		单价措施合计					659.63	
合计							47567.51	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水(3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			884.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55	737.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	147.46			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	47.57			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.25	118.92			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	9.51			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.9	903.78			
6	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	14.27			
7	041109501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	23.78			
8	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	19.03			
合计					2021.62			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：雨水(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	4000	
合计			4000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：雨水(3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：雨水(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：雨水(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：雨水(3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1253.98		1253.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	53589.13	2	1071.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	53589.13	0.34	182.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	53589.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	54843.11	9	4935.88
合计					6189.86

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨水(3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：雨水(3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：污水(4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	470740.22	
1.1	人工费	93147.42	
1.2	材料费	322035.6	
1.3	施工机具使用费	21243.02	
1.4	企业管理费	22879.21	
1.5	利润	11434.93	
2	措施项目费	34909.17	
2.1	单价措施项目费	14295.16	
2.2	总价措施项目费	20614.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9021.66	
3	其他项目费	47000	
3.1	其中：暂列金额	47000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12932	
5	税金	50902.33	
6	工程造价	616483.72	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水(4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水管网						
1	040305001003	垫层	管道中粗砂垫层	m3	106.8	341.21	36441.23	
2	040103001010	回填方	1、坑、槽回填 2、C25砼包封	m3	15.43	545.45	8416.29	
3	040501004004	塑料管	1、Dn400 HDPE平壁管（非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管），SDR13.6 2、橡胶圈接口 3、闭水试验	m	30	640.39	19211.7	
4	040501004003	塑料管	1、De400 UPVC平壁管（环刚度8） 2、橡胶圈接口 3、闭水试验	m	365.7	241.9	88462.83	
5	040504002012	混凝土井（1000×1200检查井）	1000×1200钢筋砼污水检查井，井深（至管内底）4.0m以内 1、10cmC20砼垫层 2、25cmC30P6钢筋砼池底 3、25cmC30P6钢筋砼池壁、20cmC30P6钢筋砼井筒 4、C30P6钢筋砼现浇井室盖板、C30P6钢筋砼预制盖板制作安装 5、砖砌流槽、粉刷 6、含钢筋、模板、止水螺杆 7、井盖座、防坠板另计 8、其他详见设计图纸	座	2	8926.86	17853.72	
6	040504002011	混凝土井（1000×1200检查井）	1000×1200钢筋砼污水检查井，井深（至管内底）3.5m以内 1、10cmC20砼垫层 2、25cmC30P6钢筋砼池底 3、25cmC30P6钢筋砼池壁、20cmC30P6钢筋砼井筒 4、C30P6钢筋砼现浇井室盖板、C30P6钢筋砼预制盖板制作安装 5、砖砌流槽、粉刷 6、含钢筋、模板、止水螺杆 7、井盖座、防坠板另计 8、其他详见设计图纸	座	2	8186.21	16372.42	
7	040504002013	混凝土井（1000×1200检查井）	1000×1200钢筋砼污水检查井，井深（至管内底）3.0m以内 1、10cmC20砼垫层 2、25cmC30P6钢筋砼池底 3、25cmC30P6钢筋砼池壁、20cmC30P6钢筋砼井筒 4、C30P6钢筋砼现浇井室盖板、C30P6钢筋砼预制盖板制作安装 5、砖砌流槽、粉刷 6、含钢筋、模板、止水螺杆 7、井盖座、防坠板另计 8、其他详见设计图纸	座	2	7272.95	14545.9	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504002014	混凝土井（1000×1200检查井）	1000×1200钢筋砼污水检查井，井深（至管内底）2.5m以内 1、10cmC20砼垫层 2、25cmC30P6钢筋砼池底 3、25cmC30P6钢筋砼池壁、20cmC30P6钢筋砼井筒 4、C30P6钢筋砼现浇井室盖板、C30P6钢筋砼预制盖板制作安装 5、砖砌流槽、粉刷 6、含钢筋、模板、止水螺杆 7、井盖座、防坠板另计 8、其他详见设计图纸	座	3	6860.61	20581.83	
9	040504002002	混凝土井（1000×1200检查井）	1000×1200钢筋砼污水检查井，井深（至管内底）5.5m以内 1、10cmC20砼垫层 2、25cmC30P6钢筋砼池底 3、25cmC30P6钢筋砼池壁、20cmC30P6钢筋砼井筒 4、C30P6钢筋砼现浇井室盖板、C30P6钢筋砼预制盖板制作安装 5、砖砌流槽、粉刷 6、含钢筋、模板、止水螺杆 7、井盖座、防坠板另计 8、其他详见设计图纸	座	1	11977.85	11977.85	
10	040504002015	井盖座	φ700 C250级钢纤维井盖座	座	10	332.29	3322.9	
11	040504008003	防坠装置	防坠板	套	10	177.46	1774.6	
		分部小计					238961.27	
		倒虹井						
12	040405002002	沉井下沉	沉井工作坑（除上段2m以外） 1、挖土深度：12.0m以内 2、土壤类别：土质综合考虑 3、按定额计算规则计量 4、开挖方式勘察现场后自行综合考虑，装车	m3	227.9	107.1	24408.09	
13	040305001004	垫层	C20水下封底混凝土	m3	33.43	1001.5	33480.15	
14	040601006002	现浇混凝土池底	C30P8 砼底板	m3	11.31	634.05	7171.11	
15	040601004004	沉井内地下混凝土结构	C30P8 砼刃脚，含模板	m3	27.51	1097.3	30186.72	
16	040601001004	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	C30 P8 砼井壁，含模板、止水螺杆	m3	37.84	1114.42	42169.65	
17	040601001005	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	C30 P8 砼隔墙，含模板、止水螺杆	m3	4.48	1208.24	5412.92	
18	040601010002	现浇混凝土池盖板	C30 P8 混凝土井盖板（含梁），含模板、钢支架	m3	3.17	1578.04	5002.39	
19	040601007003	现浇混凝土池壁（隔墙）	C30 P8 二次浇检查井井口，含模板、止水螺杆	m3	4	1314.22	5256.88	
20	040601018001	预制混凝土板	C30预制板制作、安装，含模板、钢筋	m3	0.17	2423.23	411.95	
21	040402018002	施工缝	钢板止水带300*4mm	m	32.66	83.87	2739.19	
22	040502008001	套管制作、安装	钢制套管制作、安装	t	0.241	11432.48	2755.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040405001001	沉井井壁混凝土	M5砖封预留孔洞	m3	0.18	982.63	176.87	
24	040504001003	砌筑井	C15素砼导流槽	m3	14.31	627.79	8983.67	
25	040901009002	预埋铁件	预留洞口钢板临时封堵	t	0.047	9597.29	451.07	
26	040901009001	预埋铁件	铁件、传力拉杆制作安装铁件 预埋铁件	t	0.12	10231.23	1227.75	
27	040901001009	现浇构件钢筋	HPB300钢筋，φ≤8mm	t	0.126	5714.44	720.02	
28	040901001010	现浇构件钢筋	HRB400钢筋，10<φ≤20mm	t	8.691	4740.95	41203.6	
29	040901001011	现浇构件钢筋	HRB400钢筋，20<φ≤25mm	t	0.425	4411.29	1874.8	
30	040504002009	井盖座	φ700 C250级钢纤维井盖座	座	1	332.29	332.29	
31	040504002010	井盖座	600*900 C250级钢纤维井盖×2块，配套角钢井座	座	1	504.74	504.74	
32	040504008002	防坠装置	防坠板	套	1	177.46	177.46	
		分部小计					214646.55	
		现状便道修复						
33	041104001002	现状便道修复	20cmC30砼面层（含模板、养生）	m2	120	126.95	15234	
34	041104001003	现状便道修复	5cm碎石垫层	m2	120	15.82	1898.4	
		分部小计					17132.4	
		分部分项合计					470740.22	
1	041107002003	排水、降水	沟槽排水 排水管道 管径φ300～500	m	395.7	7.39	2924.22	
2	041101005001	井字架	钢管 井字架 井深4m以内	座	9	210.04	1890.36	
3	041101004001	沉井脚手架	沉井制作脚手架	座	1	4167	4167	
4	041101005002	井字架	钢管 井字架 井深6m以内	座	1	313.58	313.58	
5	04B001	新老井接入	1、新建管道与已建老井碰通接入，蛙人下井施工，含有害气体检测、专项方案论证费、临时翻水费等；砖砌、气囊等封堵及拆除，综合考虑堵头数量；新建管道计入老井；以新建污水管接入处数计量2、位于W1	座	1	5000	5000	
		单价措施合计					14295.16	
合计							485035.38	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水(4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			9021.66			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55	7518.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1503.61			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	485.04			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.25	1212.59			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	97.01			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.9	9215.67			
6	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	145.51			
7	041109501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	242.52			
8	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	194.01			
合计					20614.01			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水(4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	47000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		47000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：污水(4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	47000	
合计			47000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污水(4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：污水(4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：污水(4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：污水(4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12932		12932
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	552649.39	2	11052.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	552649.39	0.34	1879.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	552649.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	565581.39	9	50902.33
合计					63834.33

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水(4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：污水(4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：弱电(5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	128997.11	
1.1	人工费	34404.9	
1.2	材料费	81499.7	
1.3	施工机具使用费	2131.13	
1.4	企业管理费	7307.39	
1.5	利润	3654.01	
2	措施项目费	6853.34	
2.1	单价措施项目费	1315.08	
2.2	总价措施项目费	5538.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2423.81	
3	其他项目费	12000	
3.1	其中：暂列金额	12000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3459.7	
5	税金	13617.91	
6	工程造价	164928.06	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电(5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电工程						
1	040303001001	混凝土垫层	C20砼垫层；土模	m3	22.14	536.08	11868.81	
2	040303002001	混凝土基础	C25砼包管；含模板	m3	62.78	801.85	50340.14	
3	040205002002	电缆保护管（实铺长度）	6根φ110PVC管+1根108*108九孔格栅管（其中5根φ110PVC管由权属单位提供，主材不计），含管枕、堵头等配件	m	168	66.76	11215.68	
4	040205002003	电缆保护管（实铺长度）	7根DN100*4热镀锌钢管（其中5根DN100*4热镀锌钢管由权属单位提供，主材不计），含管枕、堵头等配件	m	26.5	209.68	5556.52	
5	040504001002	砌筑井	900×1500砖砌井，井深2.0m以内 1、12cmC25砼垫层 2、24cmM10水泥砂浆砌筑MU20标砖砖井体 3、1:2.5水泥砂浆内外粉刷 4、20cmC30钢筋砼预制井室盖板 5、含钢筋、模板 6、井盖座、防坠板另计 7、详见设计图纸	座	12	3606.88	43282.56	
6	040504008005	井盖座安装	φ700 C250级钢纤维井盖座	座	12	332.29	3987.48	
7	040504008004	防坠装置	防坠板	套	12	177.46	2129.52	
8	040504002001	混凝土井	老井凿洞、接管口、砼修复、抹平墙面、清理现场	座	2	308.2	616.4	
		分部小计					128997.11	
		分部分项合计					128997.11	
1	041101005001	井字架	钢管 井字架 井深2m以内	座	12	109.59	1315.08	
		单价措施合计					1315.08	
合计							130312.19	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电(5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2423.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55	2019.84			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	403.97			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	130.31			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.25	325.78			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	26.06			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.9	2475.93			
6	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	39.09			
7	041109501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	65.16			
8	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	52.12			
合计					5538.26			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电(5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		12000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：弱电(5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	12000	
合计			12000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电(5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电(5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：弱电(5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：弱电(5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电(5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3459.7		3459.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147850.45	2	2957.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147850.45	0.34	502.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147850.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	151310.15	9	13617.91
合计					17077.61

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：弱电(5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：弱电(5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：驳岸(6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	656483.57	
1.1	人工费	106367.1	
1.2	材料费	514575.94	
1.3	施工机具使用费	2793.21	
1.4	企业管理费	21829.11	
1.5	利润	10918.28	
2	措施项目费	31978.03	
2.1	单价措施项目费	3911.25	
2.2	总价措施项目费	28066.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12283.34	
3	其他项目费	65000	
3.1	其中：暂列金额	65000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17631	
5	税金	69398.33	
6	工程造价	840490.93	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驳岸(6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		驳岸						
1	040305001004	垫层	碎石垫层	m3	116.7	344.97	40258	
2	040305001005	垫层	C20砼垫层	m3	71.3	535.89	38208.96	
3	040303002002	混凝土基础	C25 钢筋砼基础，含模板，钢筋另计	m3	235.5	545.27	128411.09	
4	040303015003	混凝土挡墙墙身	C25 钢筋砼挡土墙墙身，含模板，钢筋另计	m3	505.2	587.07	296587.76	
5	040303016001	混凝土挡墙压顶	C25 钢筋砼挡土墙压顶，含模板，钢筋另计	m3	17.5	852.76	14923.3	
6	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	C20 钢筋砼撑梁，含模板，钢筋另计	m3	29.8	1221.46	36399.51	
7	040901001004	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋；HRB400钢筋，φ≤10mm	t	1.97	6117.65	12051.77	
8	040901001005	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋；HRB400钢筋，10<φ≤25mm	t	8.023	5108.37	40984.45	
9	040305003001	反滤层	粗砂、碎石 反滤层	m3	26.3	285.55	7509.97	
10	040309009002	排（泄）水管	泄水孔，采用Φ5塑料管	m	62.6	16.16	1011.62	
11	040201021002	土工合成材料	抗渗土工布	m2	53.4	12.57	671.24	
12	040201021003	土工合成材料	透水土工布	m2	175	12.57	2199.75	
13	040309003002	栏杆	桥梁栏杆及桥铭牌（含预埋件、灯具、灯线、控制器等），详见SIV-2-10	m	15	2484.41	37266.15	
		分部小计					656483.57	
		分部分项合计					656483.57	
1	041101003001	仓面脚手架	驳岸侧壁	m2	262.5	14.9	3911.25	
		单价措施合计					3911.25	
合计							660394.82	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：驳岸(6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			12283.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55	10236.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2047.22			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	660.39			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.25	1650.99			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	132.08			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.9	12547.5			
6	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	198.12			
7	041109501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	330.2			
8	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	264.16			
合计					28066.78			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驳岸(6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	65000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		65000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：驳岸(6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	65000	
合计			65000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：驳岸(6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：驳岸(6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：驳岸(6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：驳岸(6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：驳岸(6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17631		17631
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	753461.6	2	15069.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	753461.6	0.34	2561.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	753461.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	771092.6	9	69398.33
合计					87029.33

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：驳岸(6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：驳岸(6)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统