言里村李家浜钢结构厂房工程

招标控制价

招　标　人：常熟市莫城街道言里村村民委员会

（单位盖章）

造价咨询人：常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司

（单位盖章）

2024年09月05日

新点网上招投标系统

言里村李家浜钢结构厂房工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：504254.79

(大写)：伍拾万肆仟贰佰伍拾肆元柒角玖分

招 标 人：常熟市莫城街道言里村村民委员会
(单位盖章)

造价咨询人：常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：陆建军
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：陆轶
(签字或盖章)

编 制 人：汤征
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：蔡学涵
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年08月22日

复核时间：2024年09月05日

建设项目招标控制价表

工程名称：言里村李家浜钢结构厂房

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	言里村李家浜钢结构厂房	504254.79		13967.82	16015.24
合计		504254.79		13967.82	16015.24

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：言里村李家浜钢结构厂房

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1#厂房-土建	459067.29		13442.03	15144.48
2	1#厂房-安装	45187.5		525.79	870.76
合计		504254.79		13967.82	16015.24

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：1#厂房-土建(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	347792.51	
1.1	人工费	82955.88	
1.2	材料费	214193.9	
1.3	施工机具使用费	13852.9	
1.4	企业管理费	25171.08	
1.5	利润	11618.75	
2	措施项目费	58225.66	
2.1	单价措施项目费	35171.25	
2.2	总价措施项目费	23054.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13442.03	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15144.48	
5	税金	37904.64	
6	工程造价	459067.29	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房-土建(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1、机械挖基坑 深度1.5m内 三类土 2、人工修边坡，基底以上局部土人工挖除； 3、挖出土方坑边就地堆放；	m3	30.84	12.36	381.18	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、机械挖基槽 深度1.5m内 三类土 2、人工修边坡，基底以上局部土人工挖除； 3、挖出土方槽边就地堆放；	m3	52.53	12.05	632.99	
3	010103001001	回填方	1、 基（槽）坑回填土夯填土 2、坑边取土，翻土综合考虑	m3	57.91	23.42	1356.25	
4	010103002001	余方弃置	1、余土挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车外运 2、自卸汽车外运多余土方按3KM考虑，运距包干	m3	25.47	21.58	549.64	
		分部小计					2920.06	
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、M10水泥砂浆 砌MU20淤泥烧结实心砖240×190×90mm	m3	3.09	589.43	1821.34	
6	010401004001	多孔砖墙	1、M7.5混合砂浆 砌MU10淤泥烧结多孔砖240×190×90mm	m3	33.99	587.9	19982.72	
		分部小计					21804.06	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1、泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	5.93	498.68	2957.17	
8	010501002001	带形基础	1、泵送现浇构件　C30现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	8.05	502.71	4046.82	
9	010501005001	桩承台基础	1、泵送现浇构件　C30现浇桩承台独立柱基	m3	7.2	500.76	3605.47	
10	010501006001	设备基础	1、C40无收缩细石商品砼二次浇灌层	m3	0.32	689.3	220.58	
11	010501006002	设备基础	1、C20混凝土包裹二次浇灌层	m3	0.63	635.22	400.19	
12	010502001001	矩形柱	1、泵送现浇构件　C30现浇矩形短柱	m3	0.79	595.36	470.33	
13	010502002001	构造柱	1、非泵送现浇构件C25构造柱	m3	5	766.92	3834.6	
14	010503004001	圈梁	1、泵送现浇构件　C25现浇地圈梁	m3	3.06	627.42	1919.91	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010503004002	圈梁	1、非泵送现浇构件 C25通长圈梁压顶、腰梁	m3	4.79	627.42	3005.34	
16	010507001003	坡道	1、C15大门混凝土斜坡 2、200厚碎石灌1：5水泥砂浆 3、素土夯实	m2	14.25	123.02	1753.04	
17	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇砼构件钢筋 \HRB400 直径(mm)Φ6、8(综合)	t	1.3	5877.79	7641.13	
18	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇砼构件钢筋 \HRB400 直径(mm)Φ12内(综合)	t	0.95	5611.57	5330.99	
19	010515001003	现浇构件钢筋	1、现浇砼构件钢筋 \HRB400 直径(mm)Φ25内(综合)	t	0.45	4872.51	2192.63	
		分部小计					37378.2	
		金属结构工程						
20	010603001001	实腹钢柱	1、Q355B钢柱制作/安装/红丹防锈漆二度/场外运输15km内/喷砂除锈Sa2.5级	t	2.634	8953.03	23582.28	
21	010604001001	钢梁	1、Q355B钢梁制作/安装/红丹防锈漆二度/场外运输15km内/喷砂除锈Sa2.5级	t	6.43	8715.12	56038.22	
22	010606001002	柱间钢支撑	1、Q355B柱间钢支撑制作/安装/红丹防锈漆二度/场外运输15km内/喷砂除锈 Sa2.5级	t	0.244	9823.26	2396.88	
23	010606001003	屋面钢支撑	1、Q235B水平钢支撑制作/安装/红丹防锈漆二度/场外运输15km内/喷砂除锈 Sa2.5级	t	0.185	9406.02	1740.11	
24	010606001004	钢拉杆、系杆（屋面、墙面）	1、Q235B钢拉杆、系杆制作/安装/场外运输15km内	t	1.081	6713.82	7257.64	
25	010606002001	钢檩条（屋面、墙面）	1、Q355B C、Z型热镀锌钢檩条制作/安装/场外运输15km内	t	3.44	8001.63	27525.61	
26	010606005001	钢墙架（雨篷、门窗柱）	1、Q355B 热镀锌墙架制作/安装/现场运输150m内/场外运输15km内	t	0.875	10546.65	9228.32	
27	010516002003	预埋铁件	1、铁件制作(Q355B) 2、铁件安装	t	0.232	15583.9	3615.46	
28	010516001010	螺栓	1、摩擦型高强螺栓M24 2、性能等级10.9级 3、包含一个螺栓、一个螺母及垫片	套	48	17.21	826.08	
29	010516001011	螺栓	1、摩擦型高强螺栓M22 2、性能等级10.9级 3、包含一个螺栓、一个螺母及垫片	套	16	14.51	232.16	
30	010516001002	螺栓	1、摩擦型高强螺栓M20 2、性能等级10.9级 3、包含一个螺栓、一个螺母及垫片	套	40	12.71	508.4	
31	010516001005	螺栓	1、普通螺栓M16 C级	套	76	4.05	307.8	
32	010516001004	螺栓	1、普通螺栓M12 C级	套	428	2.91	1245.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010516001009	螺栓	1、螺栓制作安装 M24(Q255B)\含双螺母 L=821mm	t	0.093	13362.95	1242.75	
		分部小计					135747.19	
		门窗工程						
34	010803002001	防火卷帘门	1、钢质防火卷帘门耐火极限不小于3h(梁侧安装)； 2、符合现行国家标准《防火 卷帘》GB14102的规定； 3、含防火封堵、支架、电源线及控制箱；电动装置箱、304不锈钢导轨样式及五金配置； 4、洞口尺寸。	m2	18	553.09	9955.62	
35	010802001001	金属（铝合金）门	1、普通铝合金半玻平开门 成品购入（具体开启情况详见立面图） 2、玻璃：6mm单层钢化玻璃 3、框料型材壁厚不小于2.0mm 4、含运输安装，门窗塞缝 5、含所有五金配件	m2	4.86	451.92	2196.33	
36	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、普通铝合金窗推拉窗成品购入（具体开启情况详见立面图） 2、玻璃：6mm单层钢化玻璃 3、框料型材壁厚不小于1.6mm 4、含运输安装，门窗塞缝 5、含所有五金配件	m2	4.32	400.01	1728.04	
		分部小计					13879.99	
		屋面及防水工程						
37	010901002005	型材屋面	1、单层0.6厚蓝色750型压型彩钢板YX35-125-750(V125) 暗扣式 2、50厚玻璃纤维棉 3、防火铝箔一层 4、钢丝网D3双向300*300	m2	357	92.12	32886.84	
38	010901002007	型材屋面（钢雨篷上部）	1、顶部单层U820压型钢板	m2	14.38	55.87	803.41	
39	010901002009	型材屋面（钢雨篷下部）	1、底部单层U900压型钢板	m2	13.68	55.87	764.3	
40	010901002008	型材屋面	1、单层彩钢板屋面 屋脊宽610mm,带背托	m2	10.18	208.09	2118.36	
41	010901002006	型材屋面	1、单层彩钢板屋面 泛水、包墙转角、山头 展开宽630mm	m2	21.02	55.67	1170.18	
		分部小计					37743.09	
		楼地面装饰工程						
42	011101003001	细石混凝土楼地面	1、150厚C30混凝土随打随抹平 2、250厚碎砖夯实 3、素土夯实	m2	324	131.28	42534.72	
43	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆 踢脚线	m	52.3	9.97	521.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					43056.15	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
44	010605002001	彩钢墙板	1、单层0.6厚蓝色750型压型彩钢板YX35-125-750(V125) 暗扣式	m2	170.41	69.08	11771.92	
45	010605002002	彩钢墙板	1、窗边单层彩板 包角、包边、窗台泛水、内衬展开宽400mm	m2	16.12	183.16	2952.54	
46	011201001001	墙面一般抹灰（外墙）	1、8厚1：2.5水泥砂浆压实抹光 2、12厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	232.09	41.74	9687.44	
47	011201001002	墙面一般抹灰（内墙）	1、10厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆粉面 2、15厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底	m2	222.72	39.01	8688.31	
48	011203001001	零星项目一般抹灰	1、抹水泥砂浆 窗台压顶	m2	7.8	123	959.4	
		分部小计					34059.61	
		油漆、涂料、裱糊工程						
49	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷米白色乳胶漆 二遍 2、腻子二遍打底	m2	232.09	42.7	9910.24	
50	011407001002	墙面喷刷涂料	1、内墙面 在抹灰面上901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	m2	222.72	23.83	5307.42	
51	011405001002	金属面油漆	1、钢构件防火涂料\耐火极限1.5小时；膨胀型防火涂料厚7mm,等效热阻0.35 2、涂防火涂料时,应符合《钢结构防火涂料》(GB51249-2017) 3、部位：钢梁	m2	96.99	30	2909.7	
52	011405001003	金属面油漆	1、钢构件防火涂料\耐火极限2.0小时；非膨胀型防火涂料厚40mm,等效热阻0.4 2、涂防火涂料时,应符合《钢结构防火涂料》(GB51249-2017) 3、部位：钢柱	m2	76.92	40	3076.8	
		分部小计					21204.16	
		分部分项合计					347792.51	
1	011701002001	外脚手架	1、外墙砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	m2	214.81	29.23	6278.9	
2	011701006001	抹灰脚手架	1、内墙抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	m2	211.48	17.25	3648.03	
3	011702001002	基础	1、现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	m2	14.08	94.7	1333.38	
4	011702001003	基础	1、现浇构件　基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	m2	24.1	82.32	1983.91	
5	011702001004	基础	1、现浇构件　无梁式带形基础 复合木模板	m2	21.84	71.63	1564.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702002001	矩形柱	1、现浇构件　矩形柱 复合木模板 高3.6M内	m2	5.66	87.63	495.99	
7	011702003001	构造柱	1、现浇构件　构造柱 复合木模板	m2	83.33	100.88	8406.33	
8	011702008001	圈梁	1、现浇构件　圈梁压顶 复合木模板	m2	65.43	75.64	4949.13	
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、履带式挖掘机1m3以内场外运输费用	项	1	5434.4	5434.4	
10	011705001002	机械设备台班费	1、轮胎式起重机 提升质量25t	台次	1	1076.78	1076.78	
		单价措施合计					35171.25	
合计							382963.76	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房-土建(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			13442.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.2	12254.84			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1187.19			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	306.37			
3	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.18	689.33			
4	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	191.48			
5	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	8042.24			
6	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	191.48			
7	011707501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	191.48			
合计					23054.41			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房-土建(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：1#厂房-土建(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元		
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#厂房-土建(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房-土建(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：1#厂房-土建(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：1#厂房-土建(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房-土建(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	15144.48		15144.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	406018.17	3.2	12992.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	406018.17	0.53	2151.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	406018.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	421162.65	9	37904.64
合计					53049.12

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#厂房-土建(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#厂房-土建(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：1#厂房-安装(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	39259.95	
1.1	人工费	8072.7	
1.2	材料费	26391.96	
1.3	施工机具使用费	434.83	
1.4	企业管理费	3228.05	
1.5	利润	1132.41	
2	措施项目费	1325.71	
2.1	单价措施项目费	321.93	
2.2	总价措施项目费	1003.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	525.79	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	870.76	
5	税金	3731.08	
6	工程造价	45187.5	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓给水工程						
1	030901002003	消火栓钢管	1、材质、规格：内外热镀锌钢管DN65（含管件） 2、连接形式：沟槽式卡箍连接 3、压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗试压	m	8.44	73.82	623.04	
2	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65	个	2	432.3	864.6	
3	040504001002	砌筑井	1、名称：DN65阀门井 2、规格：井内径1.0m，井室深1.0m，钢纤维井盖座	座	2	1491.66	2983.32	
4	030901010006	室内消火栓	1、名称：消火栓箱（减压稳压型） 2、配置：带灭火器，配置详见图纸	套	2	1080	2160	
5	030901013004	灭火器	1、名称：灭火器箱（含灭火器） 2、规格、型号：MF/ABC4*2	组	2	211.49	422.98	
6	031201001008	管道刷油	1、名称：明装管道刷油 2、油漆品种、涂刷遍数：防锈漆二道，红色调和漆二道	m2	0.55	22.77	12.52	
7	031201001009	管道刷油	1、名称：埋地管道刷油 2、油漆品种、涂刷遍数：三油两布	m2	1.57	56.09	88.06	
8	031002001017	管道支架	1、名称：管道支架制作安装 2、材质：型钢	Kg	4	16.8	67.2	
9	031201003008	金属结构刷油	1、名称：型钢支架除锈刷油 2、除锈级别：手工除轻锈 3、油漆品种、涂刷遍数：樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	4	2.79	11.16	
10	010101003003	挖沟槽土方	1、名称：管沟开挖 2、类型：人工开挖深度在1.5m以内，就地堆土，土方类型综合考虑	m3	2.97	71.38	212	
11	010103001003	回填方	1、名称：管沟回填 2、类型：原土人工松回填	m3	2.97	25.38	75.38	
		分部小计					7520.26	
		电气工程						
12	030404017155	配电箱	1、名称：配电箱TAL 2、基础形式、材质、规格：槽钢10# 3、安装方式：落地安装	台	1	9010.9	9010.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017171	配电箱	1、名称：配电箱AEL（分配电装置器） 2、安装方式：挂墙安装	台	1	1683.64	1683.64	
14	030411001086	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：GC100 3、配置形式：砖混凝土结构暗配	m	5.08	113.89	578.56	
15	030411001098	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：GC20 3、配置形式：砖混凝土结构暗配	m	37.13	20.42	758.19	
16	030411001152	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：GC20 3、配置形式：钢结构支架明配	m	119.29	22.53	2687.6	
17	030411001100	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：钢结构支架明配	m	3.7	25.57	94.61	
18	030411001150	配管	1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖混凝土结构暗配	m	3.85	14.01	53.94	
19	030411001153	配管	1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：钢结构支架明配	m	0.1	17.25	1.73	
20	030411001151	配管	1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖混凝土结构暗配	m	9.74	10.14	98.76	
21	030411001154	配管	1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：钢结构支架明配	m	113.76	13.35	1518.7	
22	030411004014	配线	1、名称：铜芯绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-BV-2.5	m	18	3.92	70.56	
23	030411004128	配线	1、名称：铜芯绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZR-BV-2.5	m	462.65	3.6	1665.54	
24	030411004129	配线	1、名称：多芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-RVSP-2*2.5	m	156.42	11.76	1839.5	
25	030408006024	电力电缆头	1、名称：无端子接线 2、规格：截面2.5mm2以下	个	35	4.27	149.45	
26	030404034033	照明开关	1、名称：单联单控开关	个	2	18.52	37.04	
27	030412002001	工厂灯	1、名称：LED工矿灯 2、规格：80W 3、安装形式：吊装	套	2	231.36	462.72	
28	030412002002	工厂灯	1、名称：LED工矿灯 2、规格：55W 3、安装形式：吊装	套	24	191.03	4584.72	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030412004058	装饰灯	1、名称：应急疏散指示、疏散出口灯（LED）（DC36V A类） 2、规格：1*1W（带蓄电池，应急时间不少于180min） 3、安装形式：壁装	套	8	105.87	846.96	
30	030412001061	普通灯具	1、名称：应急照明吸顶灯（LED）（DC36V A类） 2、规格：1*6W（带蓄电池，应急时间不少于180min） 3、安装形式：吸顶安装	套	10	119.05	1190.5	
31	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒	个	44	11.89	523.16	
32	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒	个	2	11.89	23.78	
33	030409005002	避雷网	1、名称：接闪器 2、材质：利用钢板屋面 3、做法：屋面外沿焊通并与钢柱（引下线）连接	m	80.28	12.89	1034.81	
34	030409003009	避雷引下线	1、名称：引下线敷设 2、安装形式：利用钢柱	m	57	4.52	257.64	
35	030409002010	接地母线	1、名称：接地母线敷设 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	1.3	27.53	35.79	
36	030409002011	接地母线	1、名称：接地母线敷设 2、材质：不锈钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：户内	m	10	36.43	364.3	
37	030409004008	均压环	1、名称：均压环敷设 2、安装形式：利用基础圈梁钢筋	m	72	8.89	640.08	
38	030409008015	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子（测试点，含测试连接板）	台(块)	4	50.18	200.72	
39	030409008016	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱MEB	台(块)	1	334.92	334.92	
40	030414011001	接地装置	1、名称：接地网调试	系统	1	990.87	990.87	
		分部小计					31739.69	
		分部分项合计					39259.95	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	321.93	321.93	
		单价措施合计					321.93	
合计							39581.88	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			525.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55	463.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	62.74			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	23.9			
3	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.09	26.89			
4	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	14.94			
5	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	388.36			
6	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	8.96			
7	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	14.94			
合计					1003.78			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房-安装(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：1#厂房-安装(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#厂房-安装(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房-安装(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：1#厂房-安装(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：1#厂房-安装(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房-安装(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	870.76		870.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	30877.83	2.4	741.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	30877.83	0.42	129.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	30877.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	41456.42	9	3731.08
合计					4601.84

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#厂房-安装(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#厂房-安装(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统